


| | | | | | | |
|---|---------|--------|-------|-------------|------|---|
|  洛阳石化 工程设计有限公司 | 设计变更通知单 | | 项目编号 | 303017D0107 | 设计原因 | |
| | | | 专业文件号 | 41变09 | 其他原因 | √ |
| | 总图部分 | | 相关文件号 | | | |
| | | | 设计阶段 | 详细设计 | | |
| | | 附图 2 张 | 第 1 页 | 共 3 页 | | |

工厂（公司）名称：茂名港长兴石化储运有限公司

项目名称：茂名港博贺新港区东区化工码头附属设施项目

装置及（或）单元名称：大门、门卫室及围墙

更改内容：

因业主签发《关于化工码头附属设施项目成品门卫室调整的函》，变更内容如下：



- 1、生产辅助区大门改为电动伸缩大门，大门及门卫室尺寸、位置调整，具体位置见附图；
- 2、装卸区门卫室尺寸及位置调整，具体位置见附图；
- 3、装卸区地磅和业务大厅间通道处增设铁栅围栏，具体位置见附图；
- 4、北大门、装卸区大门及业务大厅周边、生产辅助区下至18、12米米区域钢梯处新增人员道闸系统，共7处，具体位置见附图；
- 5、新增成品门卫室03，具体位置见附图；

工程设计更改专用章

 洛阳石化工程设计有限公司
 Luoyang petrochemical engineering design co., LTD

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----|-----|--------------|------|------------|
| 更改原因及依据 | 关于化工码头附属设施项目成品门卫室调整的函 | | | 更改后投资费用变化（元） | 增加额 | 减少额 |
| | | | | | 约17w | |
| 环境安全 职业健康 风险评估 | 符合环境、职业健康安全相关要求，不增加安全风险。 | | | | | |
| 更改 | 王博强 | 齐坤 | 江从仁 | 孙明 | 顾客代表 | 2023.08.31 |
| | 更改 | 校核 | 审核 | 项目经理 | 日期 | |

本文件内容未经LPDC书面同意不允许扩散至第三方。



- 说明：
- 1、本图根据业主《关于化工码头附属设施项目成品门卫室调整的函》，函编号CMMP-KQXMB-2023-A003的要求绘制。
 - 2、生产辅助区大门和门卫做法与北大门相同，详见图纸303017D0107-41-00/01说明第4条。
 - 3、员工门01做法选用图集《室外工程88J9-1(第2版)》第76页M1平门柱单扇门，门扇宽度为1624mm，洞口尺寸为1844mm，门高1800mm。施工时预埋件位置结合施工情况而定，其它未明事宜图集相关页及说明。
 - 4、新设装车区铁栅围栏高度1200mm，由甲方自行采购安装。
 - 5、新设员工道闸01~07位置如图所示，做法详见电话专业。
 - 6、形象牌做法详见建筑、结构专业。
 - 7、生产辅助区大门转弯处围墙做法见41变08变更附图，围墙压顶做法结合业主现场要求施工。
 - 8、施工时应注意不得损坏地下管线。
 - 9、因施工需要破坏的建（构）筑物，施工后需原样恢复。
 - 10、总图专业增加工程量见下表。

总图专业主要工程量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|----|--------|----|----|
| 1 | 拆除现有围墙 | m | 40 |
| 2 | 新增围墙 | m | 20 |
| 3 | 新增铁栅围栏 | m | 70 |
| 4 | 电动伸缩门 | 座 | 1 |
| 5 | 钢大门 | 座 | 1 |

| 序号 | 更改说明 | 更改 | 校核 | 审核 | 日期 |
|----|------|----|----|----|----|
| 设计 | 王博 | | | | |
| 校核 | 齐坤 | | | | |
| 审核 | 江从仁 | | | | |
| 审定 | | | | | |



茂名港长兴石化储运有限公司
 茂名港博贺新港区东区化工码头附属设施项目
 大门、门卫室及围墙
 成品门卫室01、02平面布置图

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 项目编号 | 303017D0107 | 第 1 张 共 2 张 |
| 图号 | 41变09附图01 | 日期 2023.08 |
| 设计阶段 | 详细设计 | 比例 1:500 |

洛阳石化工程设计有限公司
 Luoyang petrochemical engineering design co.,LTD



技术秘密C级



说明：
 1、本图根据业主《关于化工码头附属设施项目成品门卫室调整的函》，
 涵编号CMMP-KQXMB-2023-A003的要求绘制。
 2、新设成品门卫03尺寸见平面图。



技术秘密C级

| 序号 | 更改说明 | 更改 | 校审 | 日期 |
|----------------|-------------|----------------------|---------|----|
| | | | | |
| 设计 | 王博 | 茂名港长兴石化储运有限公司 | | |
| 校核 | 齐坤 | 茂名港博贺新港区东区化工码头附属设施项目 | | |
| 审核 | 江从仁 | 大门、守卫室及围墙 | | |
| 成品门卫室03调整平面布置图 | | | | |
| 项目编号 | 303017D0107 | 第2张 | 共2张 | |
| 图号 | 附图二 | 日期 | 2023.08 | |
| 设计阶段 | 详细设计 | 比例 | 1:500 | |